

ZP.262.29.2020

Wykonawcy

**WYJAŚNIENIA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz.1843) Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie przekazuje treść zapytań zawartych we wnioskach o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonych przez Wykonawców w postępowaniu pn. **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku Bartąg-Ruś- Etap II, od km 7+703 do km 8+799”**, i udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE NR 1

Zgodnie z opisem projektu „w miejscach występowania gruntów nienośnych zastosować geokratę z HDPE o węzłach sztywnych, względnie wykonać wymianę gruntu”

Załączona do SIWZ dokumentacja geologiczna zawiera zaledwie 2 wiercenia na ponad kilometrowym odcinku robót etapu II i w naszej ocenie jest niewystarczająca do samodzielnego zaprognozowania przez oferentów ilości tych prac.. Biorąc pod uwagę ryczałtowy charakter wynagrodzenia, prosimy o jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie, tj. o uzupełnienie dokumentacji projektowej w zakresie wzmocnienia konstrukcji drogi lub wymiany gruntu w miejscach występowania gruntów nienośnych – podanie powierzchni na jakiej to wzmocnienie będzie konieczne lub dołączenie dodatkowych wierceń geologicznych o zagęszczeniu umożliwiającym samodzielną ocenę. Prosimy również o dołączenie przekroju normalnego konstrukcji nawierzchni wzmocnionej geokratą z podaniem jej parametrów.

ODPOWIEŹ NR 1

Zamawiający zamieścił w dokumentacji projektowej załączonej do przetargu, kompletną dokumentację geologiczną wykonaną dla przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie posiada innych dodatkowych badań geologicznych dla tego odcinka projektu. W związku z powyższym Zamawiający nie jest w stanie wskazać dokładnej powierzchni na jakiej wzmocnienie będzie konieczne.

Zamawiający w załączonej do przetargu dokumentacji projektowej zamieścił specyfikację techniczną wykonania geokraty oraz przekrój normalny konstrukcji nawierzchni wzmocnionej geokratą.

PYTANIE NR 2

Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi „remont rur przepustów”. W celu prawidłowej wyceny prosimy o podanie ich średnic, oraz o sprecyzowanie na czym te remonty mają polegać. Nie ma tych informacji w dokumentacji projektowej. Brak jest dokumentacji projektowej dotyczącej remontu przepustów. Dołączona do SIWZ ST-03.01.00 opisuje wykonanie przepustów z rur HDPE, a ST-03.01.03 dotyczy czyszczenia innych urządzeń odwadniających (przepusty nie są wymienione w pkt 1.3).

ODPOWIEŹ NR 2

Remontu rur przepustu należy wykonać przez ich wymianę wraz z umocnieniem końców przepustu zgodnie z ST-03.01.00. W załączonej do przetargu dokumentacji Zamawiający zamieścił zestawienie przepustów wraz z ich średnicami.

PYTANIE NR 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie lokalizacji 178,39 mb przepustu rurowego do rozebrania i ponownego wykonania. Dodatkowo zwracamy się z prośbą o podanie średnicy rur, z jakich mają zostać wykonane przepusty.

ODPOWIEŹ NR 3

W załączonej do przetargu dokumentacji projektowej Zamawiający zamieścił zestawienie przepustów wraz z ich średnicami.

Udzielone odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców i stanowią integralną część SIWZ.

Z up. DYREKTORA
Powiatowej Służby Drogowej
w Olsztynie

KIEROWNIK
Działu Inwestycji

Michał Koryciorz